



ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 26.06.2017 г., след изтичане на срока по чл.54, ал.9 във връзка с чл.54 ал. 12 от ППЗОП, в заседателната зала, в сградата на Община Царево, фронт-офис, се проведе заседание на Комисията, със Заповед № РД-01-363/08.06.2017 г. на кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПОДМЯНА УЛИЧНИ ВОДОПРОВОДИ И СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПО УЛ.“КРАЙМОРСКА С.ЛОЗЕНЕЦ ОТ ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ С.ЛОЗЕНЕЦ – С.ВЕЛИКА;УЛИЦИ УЛ.“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ И УЛ.“ЧЕРКОВНА“ ГР.ЦАРЕВО,УЛ.“ЧЕРНО МОРЕ“ С.РЕЗОВО И ПОДМЯНА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ И СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПО УЛ.“ЛИПИТЕ“ С.СИНЕМОРЕЦ“, в следния състав:

Председател: Николай Христов – зам. кмет на Община Царево

- Членове:** 1. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
2. Катя Анестиева-гл.сп. “ Планиране“ при ОА-Царево
3. инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;
4. Златка Димитрова – гл.счетоводител при ОА-Царево;

Резервни членове: Ина Маврова – юрисконсулт при ОА-Царево.

В съответствие с описаното в Протокол № 1 от 08.06.2017 г. и във връзка с прилагането на разпоредбите на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Протокол № 1 е изпратен на участниците в процедурата на 16.06.2017 г. за изпълнение на указанията на Комисията за предоставяне на допълнителна информация. В същия ден протоколът е публикуван в „Профила на купувача“ на интернет страницата на Община Царево.

Протокол № 1/ 08.06.2017 г. е получен лично срещу подпис от Димо Костадинов – управител на „Стилстрой-комерс“ ЕООД, с.Лозенец, общ. Царево на 16.06. 2017 г.

Съгласно чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, в изискуемият срок от 5 работни дни, участникът е направил допълнения към офертата си по реда, който му беше указан, като са входирани Допълнителни документи, както следва:

1. „Стилстрой-комерс“ ЕООД, с.Лозенец, общ. Царево, с вх.№ 53-01-914/1/ 19.06.2017 г. 10:17 часа.

I. Комисията отвори плика с допълнително представените от „Стилстрой-комерс“ ЕООД документи и установи, че същият е представил:

1. Нов ЕЕДОП, в който :

1.1 е коригирана информацията в Част II, раздел А, така че е отстранена неяснотата в декларираните обстоятелства.

1.2 е коригирана информацията В Част II, раздел В, като е посочено, че няма да се ползва капацитета на трети лица

1.3 е попълнен Част III, раздел А.

1.4 е попълнен Част III, раздел Г.

1.5 е коригирана информацията в Част IV, раздел А, въпрос №2.

1.6 е коригирана информацията в Част IV, раздел В, въпроси №5, № 11 и № 12.

1.7 е попълнена част VI от ЕЕДОП.

2. Попълнена Декларация Образец № 2.

Предвид горните констатации Комисията единодушно реши:

Участникът „Стилстрой-комерс“ ЕООД отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което Комисията допуска участника до разглеждане на техническото му предложение на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на техническите предложения на участниците съобразно методиката за оценяване.

„СТИЛСТРОЙ - КОМЕРС“ ЕООД

Показател К.2.1. „Предложение за технология и организация изпълнението на строителството“:

Предложението на участникът съдържа:

1. Методи на строителство

Тези дейности започват след подписване на Протокол 2 за откриване на строителната площадка и включва т устройване и организиране на мястото посочено от Община Царево базов лагер на който се разполагат фургоните за работници и технически персонал, временна складова база, място за техника и механизация и др.

Транспорт, товарене, разтоварване и преместване – натоварването , транспортирането и разтоварването на тръбите, арматурите и фасонните части за тях се извършват, като се спазват изискванията на съответните стандарти.не се допуска разтоварване чрез свободно спускане на посочените изделия по накроена повърхност.Тръбите, фасонните части и арматурите, предназначени за полагане, предварително проверени относно годността им, се превозват на строителния обект в количество съгласно определените срокове, като се разпределят и подлежат по протежение на трасето непосредствено преди полагането им.

Складиране – при складиране на тръбите, площадката върху която ще се сложат ще е добре нивелирана и без неравности.Фасонните части ако са доставени в насипно състояние ще се внимава да не се повредят от удари или да не се деформират, вследствие неправилно съхранение.

Подготвителни работи по трасето- преди започване на строителните работи по трасето започват с геодезическо замерване и трасиране на работните участъци. Преди започване на земните работи по отложеното трасе се установява и отлага разположението на подземните мрежи. Тази дейност ще се извършва в сътрудничество с компетентни лица от съответните експлоатационни дружества, отговорни за правилното функциониране. Изкопите в близост до локализираните комуникации ще се извършват ръчно и с повишено внимание и в присъствие на техническия ръководител на обекта.

Технологическа характеристика на земните работи:

- подготвителни работи- включват: почистване на територията на земните работи от дървета, храсти и големи камъни, рязане на съществуваща асфалтова настилка с фугорезачка, геодезически и трасировъчни работи – контролно замерване.

- отводняване на повърхностни води – чрез устройване на водоотвеждащи канавки с наклон, не по-малък от 1% и трапецовидно напречно сечение

- отводняване на подпочвени води

- временно укрепване на изкопните откоси

Основни процеси по земни работи включващи: изземване, прехвърляне, натоварване, извозване и уплътняване на земните маси.

Изкопни работи – изисква: познания за строителните почви, осигуряване на подходящи машини, спазване на разработената технология за изпълнение, обезпечаване на отводняването на строежа, непрекъснат контрол при изпълнение.

Избутване/транспортиране профилиране

Оформяне на изкопи – отделяне на хумуса и складирането му на депо, прокопаване на траншеята, в която се полагат тръбите.

Полагане на тръби

Свързване чрез заваряване.

Изпитване на тръбите

Изпитателно налягане.

Дванадесет часова /окончателна/ проба.

Промивка и дезинфекция.

Асфалтови работи – общи положения , уплътняване, напречни фуги, надлъжни фуги, външни ръбове, първоначално уплътняване, второ/ основно/ уплътняване, окончателно уплътняване.

АНАЛИЗ: В предложението си кандидатът подробно е описал технологията на строителните работи, като е показана последователността на изпълнението им. По изложеното е видно, че са спазени изискванията на Възложителя и нормативните актове и че се гарантира качествено изпълнение на видовете работи и влагане на качествени материали.

ОЦЕНКА: 30 точки.

2. Показател К 2.2. Организация на ръководството на обекта , структура за осъществяване на контрол по изпълнение на видовете работи и влаганите материали

2.1. Организация и ключов персонал

Общи положения

Организация на работното място

Персонал и ангажирани лица

Описание на разпределението на задачите и отговорностите, координация на участниците в строителния процес и заинтересовани страни

АНАЛИЗ: Представена е ясна организационна схема за управление на работите. Описан е ключовия персонал, като са конкретизирани неговите правомощия и отговорности. Показана е взаимовръзката между участниците в строителството, персонала на обекта и централния офис.

ОЦЕНКА: 10 точки.

2.2. Структура за осъществяване на качество. Описание на контрола на качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора

Методи на контрол - контрол на техническата документация; контрол на влаганите материали и окомплектовки; контрол на ресурсите; контрол на работната среда; на параметрите на процесите; на специалните процеси; на идентификацията; на документирането

Качество на строителството

Контрол на качеството на строителната продукция – осъществява се чрез комплект от организационно –технически мероприятия

Технологически карти и проекти

Охрана на труда

Хигиена на труда

Видове инструктаж на работниците, които ще се провеждат на обекта

Вътрешно фирмен контрол – цел, област на приложение, отговорности, описание на процеса.

Ангажираност на ръководството – цел

АНАЛИЗ: Описана е подробно организацията за осъществяване на контрол по изпълнение на видовете дейности и влаганите материали. Указана е връзката между структурата за осъществяване на контрол по изпълнените на видовете работи и влаганите материали. Видно от предложената организация на ръководството и структурата за осъществяване контрол по изпълнение на видовете работи и влаганите материали се гарантира качествено изпълнение на строителния процес.

ОЦЕНКА: 10 точки.

3. Показател К2.3. Мерки на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона , обект на интервенция, при изпълнение на СМР.

1. Мерки за намаляване неудобството от прекъсване на водоснабдяването

2. Неудобство причинени от външната страна – мерки за намаляването силата на шума на и около строителната площадка

3. Мерки за намаляване на запрашеността на и около строителната площадка

4. Мерки за ограничаването на замърсяването на и около строителната площадка

