

ИЗХ. № 4 / 16.01.2014г

**РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЧЛ. 101 Б, АЛ.6 ОТ ЗОП КЪМ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА: „ОБНОВЯВАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕ "ГЕОРГИ КОНДОЛОВ 1914" ГРАД ЦАРЕВО"**

Постъпило е следното запитване на основание чл 101б, ал. 6 от ЗОП:

**Въпрос 1:**

В КСС, част АС по позиция 1 е записано доставка и монтаж на дървена дограма, прозорци 130/190; 15 броя – първи етаж (прозорците са двукрилни, еднокатни, дървени стъклопакети и двете крила се отварят навътре с опция за летящ делител и цвят по мостра одобрена от Възложителя). Какво представлява дървен стъклопакет и колко милиметра трябва да бъде?

**Отговор:**

Дървен стъклопакет – дървена дограма със стъклопакет 24мм от едно флоатно и едно К-стъкло, трислойно слепена от просушен материал (дъб) с влажност 10-12%.

**Въпрос 2:**

На позиция 29 - Демонтаж, доставка и монтаж на PVC врати –3,15 кв.м. Какъв цвят са PVC вратите и колко камерен профил?

**Отговор:**

Цвят на вратите - по мостра одобрена от Възложителя, 3-камерен профил с пълнеж 24мм.

**Въпрос 3:**

На позиция 33 - Доставка и монтаж на фасадно осветително тяло. Дайте разяснение какъв тип е и колко вата е осветителното тяло?

**Отговор:**

Доставка и монтаж на фасадно осветително тяло, окомплектовано с LED модул 2x15W (противоположно разположени).

**Въпрос 4:**

На позиция 34 - Доставка и монтаж на линейно осветително тяло. Моля посочете параметрите!

**Отговор:**

Доставка и монтаж на линейно осветително тяло Н 1м, окомплектовано с LED модул 10 x2.2W.

**Въпрос 5:**

На позиция 35 - Доставка и монтаж на фасадно осветление, моля дайте разяснение какъв тип е фасадното осветление!

**Отговор:**

Доставка и монтаж на фасадно осветление - прожектори 400W.

Донка Димитрова

Председател на НЧ "Г.Кондолов 1914"

